

西建協だより

249号

2015年
4月

西

監事退任のご挨拶

東日本建設業保証株式会社
前新宿支店長 勝 又 義 人

平素は、前払保証・契約保証事業、並びに弊社子会社である(株)建設経営サービスが行う金融・コンサル事業等に対し格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、平成二十六年の貴組合様の第四十八回通常総会にて監事職を拝命以来、微力ではございましたが貴組合様のお役に立てるよう対応させて頂きました。しかし、誠に残念ながら今般弊社の平成二十七年四月一日付の人事異動の対象となり、埼玉支店へと異動することにな

りました。延べ一年九ヶ月という期間でございましたが、大変お世話になりました。心から御礼を申し上げます。

振り返りますと、貴組合様にて毎月開催される理事会に毎回参加させて頂き、細沼理事長様を始め、酒井副理事長様、榎森副理事長様、岩浪副理事長様の意見を拝聴するとともに、総務・事業・災害対策安全・広報の各委員長、若手経営者の皆様からの報告や各審議等について活発な意見交換、議論の場面に立ち合

さらには、三多摩建設業連合会を窓口とした、弊社助成事業である「創立六十周年記念建設業貢献策」の運営におきましても、三多摩地区の建設企業様への若年者入職者促進イベントの開催や、防災・減災への取り組みに対する活動等に深く関わることができ、大変中身の濃い経験を積むことが出来ました。

今後とも後任の植草支店長が各業務を引き継ぎ、さらなる業界発展のため尽力して頂く所存でございますので、引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。最後になりますが、地域経済と雇用を支え、防災・減災の担い手である西多摩建設業協同組合の役員員の皆様、石川事務局長様、石川友丈様、並びに組合員の皆様のご発展とご健勝を祈念申し上げます。私の監事退任の挨拶とさせていただきます。皆様本当に有難うございました。

現場パトロール視察をうけて

小河内建設(株) 現場代理人 船木 努

[工事概要]

工事件名 道路災害防除工事(26西の19)
 工事場所 東京都西多摩郡奥多摩町日原地内
 一般都道日原鍾乳洞線(第204号)日原街道
 工期 平成26年12月22日~平成27年6月4日
 工事内容 ロープ掛工 一式(4箇所)
 岩盤接着工 一式(6箇所)
 発注者 東京都西多摩建設事務所

本工事は、一般都道日原鍾乳洞線(第204号)日原街道の上部の岩盤にロープ掛け及び岩盤接着を施工する工事です。

現場パトロール時には、仮設モノレール設置を行っており工事施工初期でありました。

現在は、ロープ掛工(4箇所)の施工を実施しています。

この工事での安全管理として、

①転落墜落災害事故防止

②第三者への事故防止

この2点を重要項目として安全作業を進め、無事故で工事完了をめざしております。

そのため次の点を作業員に周知徹底します。

1. 転落墜落事故防止

①法面作業時は、安全带使用の厳守。

②資機材運搬時は、積荷の固定。

③作業上部の浮石等の点検及び処理。

2. 第三者への事故防止

①モノレール発着地点

の歩行者及び車両等

の適切な交通誘導。

②施工箇所下部、日原

街道への落石対策の

道路パトロールの実

施。

これから季節も冬から春になり、工事現場付近に観光客も増えるため今まで以上に現場周辺に注意を払い無事故で工事完了したいと思います。



工事件名 路面補修工事(26西の14)

(株)村尾重機 現場代理人 荒井 慎 二

本工事は、羽村市羽東二丁目から羽中一丁目地内の都道29号線(新奥多摩街道)の車道及び歩道の舗装打換工事です。

施工延長は、794.35m、車道幅員7.85m~10.00m、歩道幅員2.10m~15.10mで昨年12月中旬より施工中で、西建協の安全パトロール当日(2月12日)の進捗率は約65%でした。

安全パトロール当日の施工は支道部の表層工を施工中で歩行者通路を車道に切回しての施工でした。

歩行者、自転車の通行量が非常に多く、



また大型重機が歩行者通路に隣接し稼働しているため歩行者、自転車の導線確保及び保安帯の閉鎖管理には非常に気を使い施工しています。誘導員には歩行者、自転車で通行される方には、必ず丁寧に声掛けを行うように指導しています。(2面につづく)

今後実施する安全対策は、アンカーを削孔するための足場を設置し、日々、設置と解体を繰り返します。その都度、適切な手摺の設置、幅木の設置、足場板の全面固定等に努め、点検を行います。



工事件名 千ヶ瀬五丁目地区・青梅地区急傾斜防災工事
 岩浪建設(株) 現場代理人 並木 俊典

この度は、お忙しいなか、組合員の皆様の安全パトロールありがとうございました。

本工事は、千ヶ瀬五丁目地区と青梅地区の二箇所に分かれており、多摩川左岸の急傾斜の崩壊を防止する工事です。工事内容は、グラウンドアンカー、千ヶ瀬地区三十本、青梅地区六十九本、足場工となります。

安全パトロール実施日は、既設法枠内にモルタル吹付作業を行っておりましたが、安全書類関係、吹付作業関係での指摘事項はありませんでした。現場が始まったばかりで、これから、アンカー削孔等本格的になりますので、無事故で現場が終わるように努力します。

◇日建学院青梅認定校(西建協)からのご案内◇

受講生募集案内 青梅校 2015年度開講講座

◎宅地建物取引主任者本科コース

・講義日時 本講義 4月下旬(水)～9月下旬
13時～17時20分 毎週 水

◎給水装置工事主任技術者 受験対策講座

・平成27年8月～10月(予定)
毎週月曜・水曜 18時30分～20時30分
(曜日が変更の場合あり)

◎2級土木施工管理技士コース

・基礎講義 6月25日(木)～7月9日(木)
・本講義 7月14日(火)～10月13日(火)
18時40分～20時40分 毎週 火・木

◎2級建築施工管理技士コース

・講義日時 基礎講義 9月1日(火)～9月15日(火)
18時30分～20時00分 毎週 火・木
・本講義 9月24日(木)～
11月5日(木)
毎週 日曜日 9時～13時
毎週 火・木 18時30分～
20時

(受講申込)等の連絡をお待ちしております。

*詳細説明は随時致します。
*先ず下記までお問合せ下さい。

連絡先

青梅校(西建協)事務局 0428-22-6245
日建学院 立川校 042-527-3291
担当:澤田

また、施工延長が約800mと長いため、車道打換工を約450m行ったあと表層工を400m舗設し通行車両の安全確保及び地域住民の振動減少に対応しました。

当初設計の車道打換工は部分断面打換(25型)でしたが現場内の約340m区間で在来路盤の不良箇所が見つかったために、不良箇所を全断面打換(60型)に設計変更し工期も5月上旬まで延長されました。

今日現在では、都道と一部支道部の表層工残しのみとなっていますので、4月下旬の工事完了まで協力会社とともに作業帯の完全閉鎖、安全作業、第三者優先を徹底し現場を完了したいと考えております。

西建協の役員の皆様方にはお忙しい中、安全パトロールを実施して頂きありがとうございます。工事最盛期になりますので、より一層安全作業に心掛け工事完了まで無事故、無災害を継続し現場を進めていきます。

榊村尾重機 現場代理人 荒井慎二

3月事業報告

- 11日 東日本大震災の追悼行事
全組合員で黙祷実施
- 12日 事業委員会
- 12日 災害対策安全委員会
- 12日 年度末安全パトロール
- 4現場実施 (災害対策安全委員会)
- 13日 広報委員会 248号編集発行
- 16日 総務委員会
- 17日 若手経営者の会 役員会
- 18日 理事会

4月事業計画

- 7日 災害対策安全委員会
- 10日 広報委員会 249号編集
- 10日 総務委員会
- 15日 理事会
- 15日 除雪機8台 貸出先より返却完了
- 16日 除雪機8台点検
- 17日 事業委員会
- 18日 親睦BBQ 11時(事業委員会)
場所・日の出町さかな園
- 23日 若手経営者の会 役員会

西多摩建設業協同組合
第49回通常総会開催

月日 5月21日(木曜日)
会場 青梅市福祉センター 3階
総会 うめの間 16時30分
懇親会 ふようの間 18時から

東日本大震災 追悼行事実施 (災害対策安全委員会)

